SAINT-CIRGUES-DE-PRADES

Première étape de la réhabilitation du clocher à peigne

Les travaux de rénovation du clocher de l'église St Cirice ont débuté depuis quelques jours par la dépose de la tour crénelée en béton. Celle-ci ne peut pas se faire avec les outils habituels de démolition car il convient de préserver la structure en pierre du clocher d'origine. On doit donc procéder lentement à l'enlèvement du béton avec pouzzolane qui avait été ajouté. L'entrepreneur Georges Belledent se charge de cette rénovation. Au fil du démontage de la tour crénelée, le maçon a découvert des vestiges de mur montrant que la protection du sonneur de cloche était faite par un toit avec trois pentes. En accord avec Armand Guérin, l'ingénieur du patrimoine qui suit le chantier, le clocher sera donc repris sous cette forme qui lui donnera un aspect encore plus gracieux et surtout conforme à son état précédent. En parallèle, il a été procédé au choix du grès qui constituera le couronnement. Le grès retenu est celui de St-Julien-du-Serre. Le tailleur de pierre Gérard Chabanis a commencé la taille.

La souscription publique toujours d'actualité

Le Pays de l'Ardèche méridionale via le Conseil Général finance une partie de l'opération. La souscription (appel à la générosité publique) portée par la Fondation du Patrimoine qui permettra d'assurer le complément est toujours d'actualité. Les imprimés sont disponibles à la Maison de la Presse à Jaujac, à la Mairie de St-Cirgues-de-Prades et dans l'église.

Le clocher en cours de démontage.

Dessin du futur clocher avec l'abri du sonneur de cloche et son toit à 3 pentes.